

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วย หมู่ ๒ ต.ลำโรง อ.ลำโรง  
จ.อุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลำโรง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑๕,๐๐๐ บาท

๓.ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลลำโรง

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๒๙,๐๐๐ บาท

### ๕.บัญชีประมาณราคากลาง

- ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
- ๕.๒ แบบหลักเกณฑ์การประมาณราคาต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๕ แผ่น
- ๕.๓ สูตรคำนวณปริมาตรคอนกรีตต่อหน่วย จำนวน ๒ แผ่น
- ๕.๔ คำนวณวัสดุคัดเลือกและลูกรัง จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๕ ราคาน้ำมันประจำวันของจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๖ ตารางค่าดำเนินงานและค่าเสื่อมราคา จำนวน ๒ แผ่น
- ๕.๗ ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ แผ่น
- ๕.๗ ราคาวัสดุก่อสร้างของจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๖ แผ่น

### ๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๖.๑ นายวิษณุพงศ์ สาลีสิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นางสาวสมร บุคตีกักดี ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป กรรมการ
- ๖.๓ นายทะนงศักดิ์ ใจกักดี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วย หมู่ที่ 2 (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-นางางสกล บุญทอง)

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

สถานที่ บ้านห้วย หมู่ 2 ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่ แบบเทศบาลตำบลสำโรง

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรง สำนัก/กอง กองช่าง

กรม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางเทศบาลตำบลสำโรง

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
	<b>งานปรับปรุงสภาพโครงสร้างทางเดิม</b>							
1	งานปรับปรุงสภาพโครงสร้างทาง	-	-	-	-	-	-	-
1.1	งานรื้อผิวทางลาดยางเดิม	-	-	-	-	-	-	-
1.2	งานรื้อผิวทางคอนกรีตเดิม	-	-	-	-	-	-	-
1.3	งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม	-	-	-	-	-	-	-
1.4	งานรื้อท่อเหลี่ยมเดิม	-	-	-	-	-	-	-
1.5	งานรื้อท่อกลมเดิม	-	-	-	-	-	-	-
1.6	งานรื้อสะพานไม้เดิม	-	-	-	-	-	-	-
1.7	งานวางป่าและชุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,280.00	1.68	2,150.40	1.3624	2.29	2,929.70
1.8	งานตัดดินขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	256.00	30.66	7,848.96	1.3624	41.77	10,693.42
2	<b>งานผิวทางคอนกรีตและเหล็กเสริม</b>							
2.1	งานทรายรองใต้พื้นคอนกรีต	ตร.ม.	1,280.00	21.42	27,417.60	1.3624	29.18	37,353.74
2.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,280.00	359.01	459,534.23	1.3624	489.12	626,069.43
2.3	รอยต่อตามขวาง(CONTRACTION JOINT)	ม.	128.00	70.87	9,071.64	1.3624	96.56	12,359.20
2.4	รอยต่อตามยาว(LONGITUDINAL JOINT)	ม.	320.00	68.92	22,054.14	1.3624	93.90	30,046.57
2.5	รอยต่อเมื่อขยายตัว(EXPANSION JOINT)	ม.	12.00	297.50	3,570.00	1.3624	405.31	4,863.77
2.6	งานไหลทางลูกรัง	ตร.ม.	320.00	12.18	3,898.21	1.3624	16.60	5,310.92
<b>รวม</b>								<b>729,626.75</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนก่อสร้างทาง	=	<input type="text" value="535,545.18"/>
ผลรวมค่างานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	<input type="text"/>
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	<input type="text"/>


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	<input type="text" value="1.3624"/>
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	<input type="text"/>


สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นจำนวนเงิน  บาท


(ตัวอักษร) (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เฉลี่ยราคาประมาณ = 569.53 บาท/ตร.ม.

**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายวิษณุพงศ์ สาลีสิงห์)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางสายสมร บุคดีภักดิ์)  
 ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายทนงค์ศักดิ์ ใจภักดิ์)  
 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน